


ŻALUZJA TYP G - 4 SZT.

ZESTAWIENIE ŚRUB		
L.p.	rodzaj śruby	ilość (sztuk)
8	kotew wklejana M8 HVU-HAS	36
9	śruba mocująca do konstrukcji stalowej M8	20



UWAGI:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWAĆ WG. D.01.ANT.002.
KOLOR RAL 9007
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
ŻALUZJE MOCOWANE DO PODKONSTRUKCJI WG. TECHNOLOGII PRODUCENTA
NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONANEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ

WYKAZ STALI DLA PODKONSTRUKCJI – ŻALUZJA GIĘTA G						
L.p.	profil (mm)	ilość (sztuk)	dl.1el (mb.)	Σ dl. (mb.)	kg/m	kg
1a	RURA ∅ 50x50x4	2	3,41	6,82	5,23	35,67
1b	RURA ∅ 50x50x4	2	0,85	1,70	5,23	8,89
7	PLASKOWNIK 60x5	8	0,06	0,48	2,36	1,13
RAZEM						45,69
DODATEK NA SPOINY 2%						0,91
1 KOMPLET						SUMA 46,60
4 KOMPLETY						SUMA 186,40

AUTOR OPRACOWANIA:

arch

ICON

SZCZESIUK & WILCZEK S.C.
UL. SZACHOWA 1, 04-894 WARSZAWA
TEL / FAX: +48 22 872-43-42

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ERGO ARENY, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI P.N.: "BUDOWA DODATKOWYCH WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH Z PŁYTY ARENY ORAZ BUDOWA SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO NAPEŁNIANIE TRYBUN PIERWSZEGO POZIOMU Z POZIOMU TRZECIEGO W HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ERGO ARENA W GDAŃSKU / SOPOCIE."

ADRES INWESTYCJI:

PLAC DWÓCH MIAST 1
80-344 GDAŃSK
NR DZIAŁEK: 2/1, 2/7, 2/8, 5 i 6

INWESTOR:

HALA GDAŃSK - SOPOT Sp. z o.o.
Plac Dwoch Miast 1
80-344 GDAŃSK

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKTANT :

mgr inż. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03, nr izby MA-1513

SPRAWDZAJĄCY :

mgr inż. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nr izby MA-1204

OPIS ZMIANY:

REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:

ŻALUZJA TYP G
ZESTAWIENIE

NR RYSUNKU:

FAZA: INDEX: BRANŻA: NUMER: REWIZJA:

PW EAR A 010 00

SKALA:

1:20

DATA OPRACOWANIA:

12.2013

DATA REWIZJI:

-

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku jak i całego projektu są własnością ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z ARCHICON SZCZESIUK & WILCZEK S.C.