



L.D. /2016
ZP-4/16

Gdańsk, 19.07.2016r.

Strona www

Sprawa: wyjaśnienia Siwz.

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w Gdańsku w postępowaniu dotyczącym „Przebudowy pomieszczenia w hali Ergo Arena” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2 ze zm.) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

Jest:

1. Wykładziny i posadzki:

- Przygotowanie podłoża pod wykładziny : 66,47 m²
- oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci;
- gruntowanie - powierzchnia 66,47 m²;
- wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiednich poziomów posadzki przy pomocy masy samopoziomującej pod wykończenie podłogi w postaci wykładziny- powierzchnia 37m²,
- montaż płytek dywanowych- wykładzina dywanowa w płytkach Konstrukcja, rodzaj okrywy : 1/100 loop pile; Rodzaj runa : 100% solution dyed PA, Rodzaj podłoża : modified bitumen Ceneva; waga runa: 550 gr / m²; Waga całkowita 4000 gr/ m² ; wysokość runa 4 mm; wysokość całkowita 6 mm; rozmiar płytki 50 x 50 cm; Klasa użytkowa 33, Produkt trudnozapalny.
- montaż listew cokołowych z wykładziny , h=10cm - długość, listwy kleić zgodnie z zaleceniami producenta.

zmienia się na:

1. Wykładziny i posadzki:

- Przygotowanie podłoża pod wykładziny : 66,47 m²
- oczyszczenie podłoża z kurzu i śmieci;
- gruntowanie-powierzchnia66,47m²;
- wyrównanie podłoża i przygotowanie odpowiednich poziomów posadzki przy pomocy masy samopoziomującej pod wykończenie podłogi w postaci wykładziny- powierzchnia 66,47 m²,
- montaż płytek dywanowych- wykładzina dywanowa w płytkach Konstrukcja, rodzaj okrywy : 1/100 loop pile; Rodzaj runa : 100% solution dyed PA, Rodzaj podłoża : modified bitumen Ceneva; waga runa: 550 gr / m²; Waga całkowita 4000 gr/ m² ; wysokość runa 4 mm; wysokość całkowita 6 mm; rozmiar płytki 50 x 50 cm; Klasa użytkowa 33, Produkt trudnozapalny. Powierzchnia 66,47 m²
- montaż listew cokołowych z wykładziny , h=10cm – długość ok 36 mb., listwy kleić zgodnie z zaleceniami producenta.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.